

Hvide Sande Havn

Havneudvidelse 2011/2012

Nordmolen forlænges med 70 m.

Ny sydmole på 700 m.

Entreprenør:

Per Aarsleff A/S sammen med VG Entreprenør, Lemvig.

Entreprisenum:

89 mio. kr.

Byggeperiode:

Maj 2011 – oktober 2012.

Forlængelsen af nordmolen forventes færdiggjort i oktober 2011.

Byggematerialer:

Sprængstensfyld:	96.000 ton	Betonblokke, 4 ton:	2.750 stk
Sprængsten, 0,5 – 6 ton:	68.000 ton	Betonblokke, 16 ton:	237 stk
Sprængsten, 6 – 13 ton:	39.000 ton		
Sprængsten, 16 – 24 ton:	25.000 ton		

De sorte sprængsten er norsk norit med en massefylde på 3,1 ton/m³.

De grå sprængsten er svensk granit med en massefylde på 2,65 ton/m³.

Hvis alle betonblokkene og sprængstenene anbringes på en fodboldbane, vil det blive til et 70 meter højt granitbjerg med meget stejle sider.

Til indbygning af stenene og betonblokkene anvendes bl. a. en meget stor hydraulisk gravemaskine, som kan løfte de op til 24 tons tunge sprængsten og anbringe dem på rette plads i molerne.



VESTERHAVET